



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ ลักษณะงานดังนี้

- ก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (จากสี่แยกไปโนนเพ็ดถึงบ้านนายเนา)

๑. ลงดินเสริมถนนขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลูกบาศก์เมตร ๒.ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ๓. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด) ราคากลาง ๓๒๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายทองแดง ฤทธิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (จากสี่แยกไปโนนเพ็ดถึงบ้านนายเนา)
๑. ลงดินเสริมถนนขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลูกบาศก์เมตร ๒.ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ๓. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๒๑,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๕.๔ แบบบันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางอรรวรรณ จรรย์นาญ์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายฉัตรชัย อยู่เย็น กรรมการ
 - ๖.๓ นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง กรรมการ
 - ๖.๔ นายธนกฤต เลื่อมใส กรรมการ
 - ๖.๕ นายนิมิต ล้วนศิริญ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ นม

วันที่ 12 มกราคม 2559

เรื่อง ขอส่งเอกสารกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ที่ 4/2559 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก หมู่ที่ 9 (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างกำหนด) และคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโดยเห็นควรให้ใช้ประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จึงขอส่งรายละเอียดราคากลางมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางอรรณพ จรรย์นาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโกมฤทธิ์ ชุ่มกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธณกฤต เลื่อมใส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิมิต ล้วนศิริ)

ความเห็นชอบ

(☒) เห็นชอบ

(☐) ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณพ จรรย์นาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ข้อพิจารณา

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายทองแดง ภาพิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถนน ดินพร้อมหินคลุก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกหมู่ที่9(จากสี่แยกไปโนนเพ็ดถึงบ้านนายเนา)
 ปริมาณงาน ถนนดิน กว้าง 5 เมตรยาว320 เมตรหนา0.50 เมตร.
 ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตรยาว517 เมตรหนาเฉลี่ย0.10 เมตร. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า258.50 ลบ.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกหมู่ที่9(จากสี่แยกไปโนนเพ็ดถึงบ้านนายเนา)	321,104.81	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	321,104.81	
	ราคากลาง	321,000.00	
ราคากลาง	สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		

หมายเหตุ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางอรรณพ จรรย์นาญย์)

(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง)

(นายธนฤต เลื่อมใส)

(นายนิมิต ล้วนศิริบุญ)

นักบริหารการศึกษา

นิติกร

หัวหน้าส่วนโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถนน ดินพร้อมหินคลุก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกหมู่ที่ 9 (จากสี่แยกไปโนนเพ็ดถึงบ้านนายเนา)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ต.ด่านช้าง อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา
 ปริมาณงาน ถนนดิน กว้าง 5 เมตรยาว 320 เมตรหนา 0.50 เมตร.
 ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตรยาว 517 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 258.50 ลบ.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	ประเภท	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	238,013.33	1.3365	318,104.81	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง factor f				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				321,104.81	
คิดราคากลาง				321,000.00	

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางอรพรรณ จรรย์นาญย์)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง)

นักบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนภุต เลื่อมใส)

นิติกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิมิต ล้วนศิริบุญ)

หัวหน้าส่วนโยธา

**ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกหมู่ที่ 9 (จากสี่แยกไปโนนเพ็ดถึงบ้านนายเนา)
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 (ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 20.36 บาท/ลิตร)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ต.ด่านช้าง อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา
 ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดเดือนธันวาคม 2558

งานดินถมคันทาง (ขนส่งด้วยรถสิบล้อ)		
1. ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	5.00 บาท/ลบ.
2. ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ขน	=	19.61 บาท/ลบ.
3. ค่าขนส่ง(ไม่เกิน 2 กม.)	=	12.94 บาท/ลบ.
4. รวม	=	37.55 บาท/ลบ.
5. ส่วนยุบ 37.55x1.6	=	60.08 บาท/ลบ.
6. ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาบดทับ	=	41.43 บาท/ลบ.
7. รวมค่างานต้นทุน	=	101.51 บาท/ลบ.

งานหินคลุก (ขนส่งด้วยรถสิบล้อและลากพ่วง)

1. ค่าวัสดุจากปากโม่ 1650 กก/ลบ.ม.	=	200.47 บาท/ลบ.
2. ค่าขนส่ง(ไม่เกิน 147 กม.)	=	268.05 บาท/ลบ.
4. รวม	=	468.52 บาท/ลบ.
5. ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาบดทับ 75%	=	59.66 บาท/ลบ.
6. รวมค่างานต้นทุน(4+5)	=	528.18 บาท/ลบ.

ราคาต่อหน่วยงานวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 ม.

1. ค่าท่อ	289.72 บาท/ท่อน
2. ค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง	64.28 บาท/ท่อน
3. ค่าวางเรียงและยาแนว	96.00 บาท/ท่อน

หมายเหตุ งานท่อ

1. ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อเที่ยวละ 13 คัน	
2. ค่าขนส่งขึ้นลงคิดเที่ยวละ 300 บาท	
3. ค่าขนส่ง 100 กม. = (214.26x13)+300	3085.38 บาท
4. ค่าขนส่งเฉลี่ย = 3085.58/48	64.28 บาท
5. ค่าวางเรียงและยาแนว	96 บาท

หมายเหตุ งานหินคลุก

ขนส่งจาก อ. โขชัย จ. นครราชสีมา ระยะทางขนส่ง 147 กม.