



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำต๋านช้าง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองฮีสานเขียว บ้านรูกฟ้า หมู่ที่ ๑๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำต๋านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองฮีสานเขียว บ้านรูกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ ลักษณะงานดังนี้
- ก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองฮีสานเขียว ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สันฝายสูง ๒ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.คำต๋านช้าง กำหนด) ราคากลาง ๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำต๋านช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองฮีสานเขียว บ้านรูกฟ้า หมู่ที่ ๑๑
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำต๋านช้าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองฮีสานเขียว ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สันฝายสูง ๒ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.คำต๋านช้าง กำหนด)
ราคากลางจำนวน ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๕.๓ ข้อมูลประกอบการประมาณราคา จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๕.๔ แบบบันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายนิมิต ล้วนหิรัญ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง กรรมการ
๖.๓ นายฉัตรชัย อยู่เย็น กรรมการ
๖.๔ นายอดนกฤต เสือมโธ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ที่ นม
เรื่อง ขอเสนอการกำหนดราคากลาง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำช้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำช้าง ที่ 158/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองอีสาณเขี้ยว บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (รายละเอียดตามแบบ อบต.คำช้างกำหนด) และคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโดยเห็นควรให้ใช้ประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จึงขอส่งรายละเอียดราคากลางมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิมิต ล้วนศิริ) (นายโกนทร์ ชุ่มกลาง)
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายฉัตรชัย อยู่เย็น) (นายอนณกุล เสือเฒ่า)

ความเห็นชอบ
() เห็นชอบ
() ไม่เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(นายอรรถพร จรรย์นาฏ) (นายทองแดง ฤทธิลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำช้าง

แบบ ปจ. 5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ฝ่าย/งาน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองอีสาณเขี้ยวบ้านรกฟ้า				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 ต.คำช้าง อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา				
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำช้าง ต.คำช้าง อ. บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา				
แบบ ปจ.4 ที่แบบ	มีจำนวน 1 หน้า				
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แบบ					
ลำดับที่	ประเภท	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	254021.43	1.2509	317,704.60	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
เงื่อนไขการให้รางวัล factor f					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
เงินประกันผลงานหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%					
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				320,704.60	
คิดราคากลาง				320,000.00	

หมายเหตุ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลคำช้าง
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิมิต ล้วนศิริ) (นายฉัตรชัย อยู่เย็น)
(หัวหน้าส่วนราชการ) (หัวหน้าสำนักปลัด)
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายโกนทร์ ชุ่มกลาง) (นายอนณกุล เสือเฒ่า)
นักบริหารการศึกษา นิติกร

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคำช้าง

โครงการ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองอีสาณเขี้ยวบ้านรกฟ้า
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 (ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 25.36 บาท/ลิตร)
สถานที่ตั้ง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 ต.คำช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

1. คอนกรีต ก2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)

	จำนวน	หน่วย	ราคา	ราคารวม
1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	336	กก.	2.39	803.04
2 ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	406.54	243.92
3 หินผสม	1.09	ลบ.ม.	583.88	636.42
4 รวม				1683.38 บาท
2. งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร(งานขอประทาน 68)				
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน(คิดเฉพาะค่าขุดด้วยเครื่องจักร)			=	15.96 บาท/ลบ.ม.
- ส่วนขุดตัว (15.96 x 1.4)			=	22.34 บาท/ลบ.ม.
- ค่าค้ำทับ			=	31.56 บาท/ลบ.ม.
- รวมค่างานดินถม 22.34+31.56			=	53.90 บาท/ลบ.ม.

3. งานเหล็กเสริมคอนกรีต (71)

4. งานไม้แบบ (70)

หมายเหตุ

- น้ำหนักหินย่อย 3/4 นิ้ว 3/5 นิ้ว และ 2 นิ้ว หนัก 1.45 ตัน/ลบ.ม.
- อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หิน 325.23 บาท/ลบ.ม. ระยะทางขนส่ง 184 กม. = 303.03 บาท/ลบ.ม.
- อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ หิน 325.23 บาท/ลบ.ม. ระยะทางขนส่ง 157 กม. = 258.65 บาท/ลบ.ม.

แบบ ปจ.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายโยธา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองอีสาณเขี้ยวบ้านรกฟ้า
สถานที่ก่อสร้าง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 ต.คำช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคำช้าง อ.บัวใหญ่
เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	งานดิน								
1.1	งานดินถมบดอัดแน่น	240	ลบ.ม.	53.90	12,936.00	0.00	0.00	12,936.00	
2.	งานคอนกรีต								
2.1	คอนกรีต (240 กก./ตร.ซม.)	79.00	ลบ.ม.	1,683.38	132,987.00	436.00	34,444.00	167,431.02	
3.	งานเหล็กเสริม								
3.1	เหล็กกลมกลม (0.222 กก./ม.)	1.06	ตัน	18,525.24	19,636.8	5,560	3,763.00	23,399.75	
3.2	เหล็กกลมกลม (0.499 กก./ม.)	1.21	ตัน	17,417.95	21,075.7	3,560	4,295.50	25,371.22	
4.	งานไม้แบบ								
4.1	ค่าแรงไม้แบบ	75.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	9,975.00	9,975.00	
4.2	ไม้แบบ	37.00	ลบ.ฟ.	401.87	14,869.19	0.00	0.00	14,869.19	
5.	งานอื่นๆ								
5.1	ท่อพีวีซี ขนาด 1/2"	1	ฟุต	39.25	39.25	0.00	0.00	39.25	
รวมงบประมาณ									254,021.43

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิมิต ล้วนศิริ) (นายฉัตรชัย อยู่เย็น)
(หัวหน้าส่วนราชการ) (หัวหน้าสำนักปลัด)
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายโกนทร์ ชุ่มกลาง) (นายอนณกุล เสือเฒ่า)
นักบริหารการศึกษา นิติกร