



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ ลักษณะงานดังนี้
 - ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ **จุดที่ ๑** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน **จุดที่ ๒** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร **จุดที่ ๓** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด) ราคากลาง ๓๓๗,๖๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทองแดง ถาพิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.โนนทอง หมู่ที่ ๓
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ **จุดที่ ๑** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน **จุดที่ ๒** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร **จุดที่ ๓** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓๗,๖๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๕.๔ แบบบันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางอรรพรรณ จรรย์นาญย์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายฉัตรชัย อยู่เย็น กรรมการ
 - ๖.๓ นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง กรรมการ
 - ๖.๔ นายธณกฤต เลื่อมใส กรรมการ
 - ๖.๕ นายนิมิต ล้วนหิรัญ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ นม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอส่งเอกสารกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านช้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด้านช้าง ที่ 56/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด้านช้างกำหนด) และคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโดยเห็นควรให้ใช้ประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จึงขอส่งรายละเอียดราคากลางมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางอรรณ จรรย์นาฎย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโกมฤทธิ์ ชุ่มกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนกฤต เลื่อมใส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิมิต ล้วนศิริ)

ความเห็นชอบ

(☒) เห็นชอบ

(☐) ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณ จรรย์นาฎย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้านช้าง

ข้อพิจารณา

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายทองแดง ฤาพิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านช้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ถนน คสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทองหมู่ที่3

ปริมาณงาน

พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 746 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน

3

หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนน คสล.จุดที่1ซอยข้างโรงเรียน	135,453.71	
2	ถนน คสล.จุดที่2ซอยบ้านนายอูย	68,487.32	
3	ถนน คสล.จุดที่3ซอยบ้านนายนพดล-นายชัยรัตน์	130,745.52	
4	ป้ายโครงการ	3,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	337,686.55	
	ราคากลาง	337,600.00	
ราคากลาง	สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน		

หมายเหตุ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางอรพรรณ จรรย์นาฏย์)

(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง)

(นายธนภุต เลื่อมใส)

(นายนิมิต ล้วนศิริภัก)

นักบริหารการศึกษา

นิติกร

หัวหน้าส่วนโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถนน คสล.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทองหมู่ที่3
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 746 ตร.ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	ประเภท	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	262,994.31	1.2726	334,686.55	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง factor f				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				337,686.55	
คิดราคากลาง				337,600.00	

หมายเหตุ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางอรพรรณ จรรย์บุญ)

(นายจักรชัย อยู่เย็น)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง)

(นายชนกฤต เลื่อมใส)

(นายนิมิต ล้วนศิริบุญ)

นักบริหารการศึกษา

นิติกร

หัวหน้าส่วนโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ถนน คสล.จุดที่1ซอยข้างโรงเรียน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทองหมู่ที่3
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	1. งานดิน								
1.1	ทรายหยาบรองพื้น	14.80	ลบ.ม.	406.54	6,016.79	99.00	1,465.20	7,481.99	
1.2	ดินถมไหล่ทาง	8.88	ลบ.ม.	37.55	333.44	99.00	879.12	1,212.56	
	2. งานคอนกรีตโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีต ค2	35.52	ลบ.ม.	1,700.70	60,408.9	436.00	15,486.72	75,895.58	
	3. งานเหล็กเสริม								
3.1	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(0.888กก./ม.)	65.71	กก.	15.36	1,009.31	3.30	216.84	1,226.15	
3.2	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม.(1.39กก./ม.)	72.28	กก.	15.47	1,118.17	3.30	238.52	1,356.70	
3.3	เหล็กตะแกรงวายเมท	296.00	ตร.ม.	25	7,400.00	5.00	1,480.00	8,880.00	
	4. งานไม้แบบ								
4.1	ไม้แบบหนา 1" พร้อมเคร่าไม้(5ครั้ง)	6.92	ลบ.ฟ.	401.87	2,780.94	0.00	0.00	2,780.94	
4.2	ค่าแรงงานไม้แบบ	26.64	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,543.12	3,543.12	
	5. วัสดุยานวรอยต่อ								
5.1	ค่าวัสดุยานวรอยต่อ	0.018	ตัน	25,640.00	461.52	0.00	0.00	461.52	
	6. งานท่อระบายน้ำ								
6.1	ท่อ คสล. ขนาด0.30ม.	8.00	ท่อน	354.00	2,832.00	96.00	768.00	3,600.00	
	รวม							106,438.56	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางอรรณณ จรรย์นาญย์)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง)

นักบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนากรฤต เลื่อมใส)

นิติกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิมิต ล้วนศิริบุญ)

หัวหน้าส่วนโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ถนน คสล.จุดที่3ซอยบ้านนายนพดล-นายชัยรัตน์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทองหมู่ที่3

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ. บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน

1

หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และ ค่าแรงงาน	
	1. งานดิน								
1.1	ทรายหยาบรองพื้น	14.70	ลบ.ม.	406.54	5,976.14	99.00	1,455.30	7,431.44	
1.2	ดินถมไหล่ทาง	11.76	ลบ.ม.	37.55	441.59	99.00	1,164.24	1,605.83	
	2. งานคอนกรีตโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีต ค2	35.28	ลบ.ม.	1,700.70	60,000.7	436.00	15,382.08	75,382.78	
	3. งานเหล็กเสริม								
3.1	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(0.888กก./ม.)	0.00	กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม.(1.39กก./ม.)	75.06	กก.	15.47	1,161.18	3.30	247.70	1,408.88	
3.3	เหล็กตะแกรงวายเมท	294.00	ตร.ม.	25	7,350.00	5.00	1,470.00	8,820.00	
	4. งานไม้แบบ								
4.1	ไม้แบบหนา 1" พร้อมเคร่าไม้(5ครั้ง)	6.11	ลบ.ฟ.	401.87	2,455.43	0.00	0.00	2,455.43	
4.2	ค่าแรงงานไม้แบบ	23.52	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,128.16	3,128.16	
	5. วัสดุยาแนวรอยต่อ								
5.1	ค่าวัสดุยาแนวรอยต่อ	0.010	ตัน	25,640.00	256.40	0.00	0.00	256.40	
	6. งานท่อระบายน้ำ								
6.1	ท่อ คสล. ขนาด0.30ม.	5.00	ท่อน	354.00	1,770.00	96.00	480.00	2,250.00	
	รวม							102,738.90	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางอรรพรรณ จรรย์นาญย์)

(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโกมลทร์ ชุ่มกลาง)

(นายธนภุต เลื่อมใส)

(นายนิมิต ล้วนศิริบุญ)

นักบริหารการศึกษา

นิติกร

หัวหน้าส่วนโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ถนน คสล.จุดที่2ซอยบ้านนายอูย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทองหมู่ที่3

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ. บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน

1

หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และ ค่าแรงงาน	
	1. งานดิน								
1.1	ทรายหยาบรองพื้น	7.80	ลบ.ม.	406.54	3,171.01	99.00	772.20	3,943.21	
1.2	ดินถมไถ่ทาง	6.24	ลบ.ม.	37.55	234.31	99.00	617.76	852.07	
	2. งานคอนกรีตโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีต ค2	18.72	ลบ.ม.	1,700.70	31,837.1	436.00	8,161.92	39,999.02	
	3. งานเหล็กเสริม								
3.1	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(0.888กก./ม.)	0.00	กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม.(1.39กก./ม.)	37.53	กก.	15.47	580.59	3.30	123.85	704.44	
3.3	เหล็กตะแกรงวายเมท	156.00	ตร.ม.	25	3,900.00	5.00	780.00	4,680.00	
	4. งานไม้แบบ								
4.1	ไม้แบบหนา 1" พร้อมเคร่าไม้(5ครั้ง)	3.20	ลบ.ฟ.	401.87	1,285.98	0.00	0.00	1,285.98	
4.2	ค่าแรงงานไม้แบบ	12.48	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,659.84	1,659.84	
	5. วัสดุยาแนวรอยต่อ								
5.1	ค่าวัสดุยาแนวรอยต่อ	0.027	ตัน	25,640.00	692.28	0.00	0.00	692.28	
	6. งานท่อระบายน้ำ								
6.1	ท่อ คสล. ขนาด0.30ม.	0.00	ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม							53,816.85	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางอรรณณ จรรย์นาญย์)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง)

นักบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนาภุต เลื่อมใส)

นิติกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิมิต ล้วนพิชญ์)

หัวหน้าส่วนโยธา

**ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทองหมู่ที่3

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 (ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 20.46 บาท/ลิตร)
สถานที่ตั้ง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดเดือนมกราคม 2559

งานดินถมคันทาง (ขนส่งด้วยรถสิบล้อ)				
1.ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	5.00		บาท/ลบ.
2.ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ขน=		19.61		บาท/ลบ.
3.ค่าขนส่ง(ไม่เกิน2กม.)	=	12.94		บาท/ลบ.
4. รวม	=	37.55		บาท/ลบ.

งานคอนกรีต ค.2 (กำลัง 240 กก/ตร.ซม.)				
	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน
1.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	336	กก.	2.411	810.10 บาท/ลบ.
2.ทรายหยาบ	0.6	ลบ.ม.	406.54	243.92 บาท/ลบ.
3.หินผสม	1.09	ลบ.ม.	593.28	646.68 บาท/ลบ.
4.รวม				1,700.70 บาท/ลบ.

ราคาต่อหน่วยงานวางท่อระบายน้ำขนาด0.30 ม.

1.ค่าท่อ	289.72 บาท/ท่อน
2.ค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง	64.28 บาท/ท่อน
3.ค่าวางเรียงและยาแนว	96.00 บาท/ท่อน

หมายเหตุ งานท่อ

1.ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก10ล้อเที่ยวละ13ตัน	
2.ค่าขนท่อบนลงคิดเที่ยวละ300 บาท	
3.ค่าขนส่ง 100 กม. = (214.26x13)+300	3085.38 บาท
4.ค่าขนส่งเฉลี่ย = 3085.58/48	64.28 บาท
4.ค่าวางเรียงและยาแนว	96 บาท

หมายเหตุ

น้ำหนักหินย่อย 3/4นิ้ว 3/5นิ้ว และ2นิ้วหนัก 1.45 ตัน/ลบ.ม. ขนส่งด้วยสิบล้อและลากพ่วง

	ราคา	หน่วย	ค่าขนส่ง	รวมเงิน
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	325.23	บาท/ลบ.ม.	268.05	593.28 บาท/ลบ.

ระยะทาง147 กม.