

แบบประเมินเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ (ต่อจากถนน คสล. เดิม ไปถึงถนน คสล. บ้านตะคร้อ) ปริมาณงาน เทคอนกรีต ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๙๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
๒	โครงการ ขยายไหล่ทางลูกรังถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ ๔ (สายบ้านสระไผ่ ไปบ้านหนองหัวเอน) ปริมาณงาน ลงลูกรังขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๓๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)	๔๗๘,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
๓	โครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนาหิน หมู่ที่ ๕ (จากถนนลาดยางเดิม ถึงถนน คสล.)ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)	๔๗๘,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
๔	โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๘ (ต่อจากถนนหินคลุกเดิมไปสระสีเหลี่ยม)ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๗๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)	๔๙๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
๕	โครงการ ก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๘ (สระประปา)ปริมาณงาน วางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมเทพื้นหุ้มข้าง คสล.และลงดินถมปรับแต่งคันคลอง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)	๔๘๒,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบประเมินเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๖	โครงการ ปรับปรุงวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (เส้นไปบ้านห้วยโจด) ปริมาณงาน วางท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ท่อเดิม) ขนาด ๑.๒๐ X ๑.๒๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน พร้อมเทพน้ิงหุ้ซ้าง คสล.และถมดินปรับแต่งผิวทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)	๓๐๕,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
๗	โครงการ ก่อสร้างยกระดับถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงนางนงบุญจิรา ปะตั้งพะ ลัง)ปริมาณงาน ลงดินถมขนาด ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๙๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑ : ๑ หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น (รายละเอียดตาม แบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)	๒๖๘,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
๘	โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (ต่อจากถนนหินคลุกเดิมไปสระ สีเหลี่ยม) ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๗๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดทับแน่น (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)	๔๙๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
๙	โครงการ ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านรกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (จากสะพานบ้านโคกสะอาดไปบ้าน รกฟ้า) ปริมาณงาน ขุดลอกคลองอีสานเขียวโดยขุดจากระดับดินเดิม (ท้องคลอง) ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๔๓๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. (ลาดเอียง ๑:๒) หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ ม. ยาว ๔๒๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. (ลาดเอียง ๑:๒) หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๔๐ ลบ.ม.	๕๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ ๖ (เส้นที่ ๑ จากสระสีเหลี่ยมไปบ้านโคก สะอาด เส้นที่ ๒ จากแยกคลองอีสานเขียวไปบ้านโนนเพ็ด) ปริมาณงาน เส้นที่ ๑ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. เส้นที่ ๒ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือรวมมี ปริมาตรหินคลุกทั้ง ๒ เส้น ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ ที่ ๒ ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบประเมินเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๑	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (จากช่วงนางวิสัย ทองภู ถึง นางนางพั้ว ศรีจุมพล) ปริมาณงาน ขุดลอกคลองอีสานเขียวโดยขุดจากระดับดินเดิม(ท้องคลอง) ขนาดปากบนกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร (ลาดเอียง ๑:๑.๕) หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๔๖๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)	๒๓๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ ที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
๑๒	โครงการปรับปรุงท่อท่อน้ำล้น สระน้ำหนองจานเขียว ปริมาณงาน ๑.ขุดรื้อท่อ คสล. เดิม และวางท่อ คสล. ขนาด ๘ ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมยาแนวให้เรียบร้อย ๒.ตาดคอนกรีต หน้า ๐.๑๐ ม. ๓.เทพื้น คสล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ ที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
๑๓	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน บ้านรูกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (จากสามแยกโรงสีชุมชนถึงนาย อุดม สุหา) ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ลงดินถมขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. (ลาดเอียงตามสภาพ) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๕๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น ช่วงที่ ๒ ลงดินถมขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. (ลาดเอียงตามสภาพ) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น ช่วงที่ ๓ ลงดินถมขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๗๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. (ลาดเอียงตามสภาพ) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น และวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน ๒ จุด และ จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด พร้อมยาแนว (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)	๓๘๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ ที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบประเมินผลข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ (ต่อจากถนน คสล. ไปถึง ถนนลาดยางทางไปบ้านด่านช้าง) ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)	๓๔๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ ที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
๑๕	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (จากสะพานบ้านโคกสะอาด ไปถึงฝายชะลอน้ำ) ปริมาณงาน ขุดลอกคลองอีสานเขียวโดยขุดจากระดับดินเดิม (ท้องคลอง) ขนาดปากบนกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. (ลาดเอียง ๑:๑) หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)	๒๒๐,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ ที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ.....

(นายชานน ไกรกลาง)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง