



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ ลักษณะงานดังนี้
- ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ ดังนี้ **จุดที่ ๑** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน **จุดที่ ๒** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร **จุดที่ ๓** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน **จุดที่ ๔** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด) ราคากลาง ๓๐๔,๕๐๐.- บาท (สามแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายทองแดง ฤทธิพิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๔,๖๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ ดังนี้ **จุดที่ ๑** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน **จุดที่ ๒** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร **จุดที่ ๓** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน **จุดที่ ๔** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง กำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๔,๕๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๕.๔ แบบบันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางอรรณณ จรรย์นาถย์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายฉัตรชัย อยู่เย็น กรรมการ
 - ๖.๓ นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง กรรมการ
 - ๖.๔ นายธณกฤต เลื่อมใส กรรมการ
 - ๖.๕ นายนิมิต ล้วนศิริญ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ นม

วันที่ 14 มกราคม 2559

เรื่อง ขอส่งเอกสารกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ที่ 7/2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างกำหนด) และคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโดยเห็นควรให้ใช้ประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จึงขอส่งรายละเอียดราคากลางมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางอรรณ จรรย์นาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโกมูทร์ ชุ่มกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิมิต ล้วนศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธณกฤต เลื่อมใส)

ความเห็นชอบ

(☒) เห็นชอบ

(☐) ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณ จรรย์นาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ข้อพิจารณา

(☒) อนุมัติ





(☐) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายทองแดง ภาพิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันอังคารที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางอรรณณ จรรย์นาฏย์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายฉัตรชัย อยู่เย็น	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง	นักบริหารการศึกษา		
๔	นายธนกฤต เลื่อมใส	นิติกร		
๕	นายนิมิต ล้วนศิริณ	หัวหน้าส่วนโยธา		

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

มีระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นางอรรณณ จรรย์นาฏย์
ปลัด อบต.

สวัสดีคะทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เนื่องจากคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|-------------------|
| ๑. นางอรรณณ จรรย์นาฏย์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายฉัตรชัย อยู่เย็น | กรรมการ |
| ๓. นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง | กรรมการ |
| ๔. นายธนกฤต เลื่อมใส | กรรมการ |
| ๕. นายนิมิต ล้วนศิริณ | กรรมการ/เลขานุการ |

เพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นางอรรณณ จรรย์นาฏย์
ปลัด อบต.

ตามมติคณะรัฐมนตรีหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๒๑.๕ /ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

กำหนดให้พิจารณา วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบ

ความถูกต้อง เปรียบเทียบราคาพาณิชย์จังหวัด ร้านค้า วัสดุในพื้นที่กำหนดราคากลางให้เหมาะสมถูกต้อง ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและ

ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๒๑.๕ /ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ขอให้ทุก
ท่านพิจารณาตามเอกสารประมาณการราคากลาง ที่แจกให้ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒
ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด ราคาตามประมาณการคิดเป็นเงิน
จำนวน ๓๐๖,๙๐๐.-บาท

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติให้ใช้ราคา ๓๐๖,๙๐๐.-บาท ซึ่งเป็นราคากลางตามประมาณการ
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายนิมิต ล้วนศิริญ)
หัวหน้าส่วนโยธา
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางอรรรรณ จรรย์นาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ถนน คสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ

ปริมาณงาน

ถนน คสล.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน

4

หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคสลจุดที่1	31,859.40	
2	ก่อสร้างถนนคสลจุดที่2	130,992.20	
3	ก่อสร้างถนนคสลจุดที่3	61,704.65	
4	ก่อสร้างถนนคสลจุดที่4	77,020.79	
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	304,577.04	
	ราคากลาง	304,500.00	
ราคากลาง	สามแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน		

หมายเหตุ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางอรรณ จรรย์นาญ)

(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง)

(นายธนกฤต เลื่อมใส)

(นายนิมิต ล้วนหิรัญ)

นักบริหารการศึกษา

นิติกร

หัวหน้าส่วนโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถนน คสล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 ต.ด่านช้าง อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

ปริมาณงาน ถนน คสล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ. บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ลำดับที่	ประเภท	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	236,977.10	1.2726	301,577.05	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง factor f				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				304,577.05	
คิดราคากลาง				304,500.00	

หมายเหตุ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางอรรณณ จรรย์นาญ)

(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง)

(นายธนกฤต เลื่อมใส)

(นายนิมิต ล้วนศิริ)

นักบริหารการศึกษา

นิติกร

หัวหน้าส่วนโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ถนน คสล. จุดที่1
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตรยาว17เมตรหนา0.12 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ0.30มจำนวน1จุด5ท่อน
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และ ค่าแรงงาน	
	1. งานดิน								
1.1	ทรายหยาบรองพื้น	3.40	ลบ.ม.	406.54	1,382.24	99.00	336.60	1,718.84	
1.2	ดินถมไหล่ทาง	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. งานคอนกรีตโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีต ค2	8.16	ลบ.ม.	1,700.70	13,877.7	436.00	3,557.76	17,435.47	
	3. งานเหล็กเสริม								
3.1	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(0.888กก./ม.)	0.00	กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม.(1.39กก./ม.)	13.90	กก.	15.14	210.45	3.30	45.87	256.32	
3.3	เหล็กตะแกรงวางเมท	68.00	ตร.ม.	30	2,040.00	5.00	340.00	2,380.00	
	4. งานไม้แบบ								
4.1	ไม้แบบหนา 1" พร้อมเคร่าไม้(5ครั้ง)	1.06	ลบ.ฟ.	401.87	425.98	0.00	0.00	425.98	
4.2	ค่าแรงงานไม้แบบ	4.08	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	542.64	542.64	
	5. วัสดุยาแนวรอยต่อ								
5.1	ค่าวัสดุยาแนวรอยต่อ	0.001	ตัน	25,640.00	25.64	0.00	0.00	25.64	
	6. งานท่อระบายน้ำ								
6.1	ท่อ คสล. ขนาด0.30ม.	5.00	ท่อน	354.00	1,770.00	96.00	480.00	2,250.00	
	รวม							25,034.89	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางอรรณพ จรรย์นาญ)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง)

นักบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนภุต เลื่อมใส)

นิติกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิมิต ล้วนศิริบุญ)

หัวหน้าส่วนโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ถนน คสล. จุดที่2
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา
 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตรยาว60เมตรหนา0.12 ม.หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า300 ตร.ม.
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	1. งานดิน								
1.1	ทรายหยาบรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	406.54	6,098.10	99.00	1,485.00	7,583.10	
1.2	ดินถมไหล่ทาง	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. งานคอนกรีตโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีต ค2	36.00	ลบ.ม.	1,700.70	61,225.2	436.00	15,696.00	76,921.20	
	3. งานเหล็กเสริม								
3.1	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(0.888กก./ม.)	53.28	กก.	15.04	801.33	3.30	175.82	977.16	
3.2	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม.(1.39กก./ม.)	76.45	กก.	15.14	1,157.45	3.30	252.29	1,409.74	
3.3	เหล็กตะแกรงวายเมท	300.00	ตร.ม.	30	9,000.00	5.00	1,500.00	10,500.00	
	4. งานไม้แบบ								
4.1	ไม้แบบหนา 1" พร้อมเคร่าไม้(5ครั้ง)	5.62	ลบ.ฟ.	401.87	2,258.51	0.00	0.00	2,258.51	
4.2	ค่าแรงงานไม้แบบ	21.60	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,872.80	2,872.80	
	5. วัสดุยาแนวรอยต่อ								
5.1	ค่าวัสดุยาแนวรอยต่อ	0.016	ตัน	25,640.00	410.24	0.00	0.00	410.24	
	6. งานท่อระบายน้ำ								
6.1	ท่อ คสล. ขนาด0.30ม.	0.00	ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม							102,932.74	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางอรพรรณ จรรย์บุญ)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายโกนทร์ ชุ่มกลาง)

นักบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธนฤต เลื่อมใส)

นิติกร

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายนิมิต ล้วนศิริบุญ)

หัวหน้าส่วนโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ถนน คสล. จุดที่3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

ปริมาณงาน

กว้าง 3 เมตรยาว46เมตรหนา0.12 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ0.30มจำนวน1จุดๆ5ท่อน

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และ ค่าแรงงาน	
	1. งานดิน								
1.1	ทรายหยาบรองพื้น	6.90	ลบ.ม.	406.54	2,805.13	99.00	683.10	3,488.23	
1.2	ดินถมไหล่ทาง	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. งานคอนกรีตโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีต ค2	16.56	ลบ.ม.	1,700.70	28,163.6	436.00	7,220.16	35,383.75	
	3. งานเหล็กเสริม								
3.1	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(0.888กก./ม.)	0.00	กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม.(1.39กก./ม.)	33.36	กก.	15.14	505.07	3.30	110.09	615.16	
3.3	เหล็กตะแกรงวายเมท	138.00	ตร.ม.	30	4,140.00	5.00	690.00	4,830.00	
	4. งานไม้แบบ								
4.1	ไม้แบบหนา 1" พร้อมเคร่าไม้(5ครั้ง)	1.06	ลบ.ฟ.	401.87	425.98	0.00	0.00	425.98	
4.2	ค่าแรงงานไม้แบบ	11.04	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,468.32	1,468.32	
	5. วัสดุยาแนวรอยต่อ								
5.1	ค่าวัสดุยาแนวรอยต่อ	0.001	ตัน	25,640.00	25.64	0.00	0.00	25.64	
	6. งานท่อระบายน้ำ								
6.1	ท่อ คสล. ขนาด0.30ม.	5.00	ท่อน	354.00	1,770.00	96.00	480.00	2,250.00	
	รวม							48,487.08	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางอรรณพ จรรย์นาญ)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโกมर्थ ชุ่มกลาง)

นักบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนากร เลื่อมใส)

นิติกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิมิต ล้วนศิริ)

หัวหน้าส่วนโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ถนน คสล. จุดที่4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 ต.ด่านช้าง อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

ปริมาณงาน

กว้าง 4 เมตรยาว43เมตรหนา0.12 ม.หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า172 ตร.ม.

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	1. งานดิน								
1.1	ทรายหยาบรองพื้น	8.60	ลบ.ม.	406.54	3,496.24	99.00	851.40	4,347.64	
1.2	ดินถมไหล่ทาง	5.16	ลบ.ม.	37.55	193.76	99.00	510.84	704.60	
	2. งานคอนกรีตโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีต ค2	20.64	ลบ.ม.	1,700.70	35,102.4	436.00	8,999.04	44,101.49	
	3. งานเหล็กเสริม								
3.1	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(0.888กก./ม.)	38.18	กก.	15.04	574.23	3.30	125.99	700.22	
3.2	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม.(1.39กก./ม.)	38.92	กก.	15.14	589.25	3.30	128.44	717.68	
3.3	เหล็กตะแกรงวายเมท	172.00	ตร.ม.	30	5,160.00	5.00	860.00	6,020.00	
	4. งานไม้แบบ								
4.1	ไม้แบบหนา 1" พร้อมเคร่าไม้(5ครั้ง)	4.02	ลบ.ฟ.	401.87	1,615.52	0.00	0.00	1,615.52	
4.2	ค่าแรงงานไม้แบบ	15.48	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,058.84	2,058.84	
	5. วัสดุยาแนวรอยต่อ								
5.1	ค่าวัสดุยาแนวรอยต่อ	0.010	ตัน	25,640.00	256.40	0.00	0.00	256.40	
	6. งานท่อระบายน้ำ								
6.1	ท่อ คสล. ขนาด0.30ม.	0.00	ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม							60,522.39	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางอรรณพ จรรย์นาฏย์)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจักรชัย อยู่เย็น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง)

นักบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนภุต เลื่อมใส)

นิติกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิมิต ล้วนศิริบุญ)

หัวหน้าส่วนโยธา

**ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 (ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 20.36 บาท/ลิตร)

สถานที่ตั้ง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดเดือนธันวาคม 2558

งานดินถมคันทาง (ขนส่งด้วยรถสิบล้อ)

1.ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	5.00	บาท/ลบ.
2.ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ขน=		19.61	บาท/ลบ.
3.ค่าขนส่ง(ไม่เกิน2กม.)	=	12.94	บาท/ลบ.
4. รวม	=	37.55	บาท/ลบ.

งานคอนกรีต ค.2 (กำลัง 240 กก/ตร.ซม.)

	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	
1.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	336	กก.	2.411	810.10	บาท/ลบ.
2.ทรายหยาบ	0.6	ลบ.ม.	406.54	243.92	บาท/ลบ.
3.หินผสม	1.09	ลบ.ม.	593.28	646.68	บาท/ลบ.
4.รวม				1,700.70	บาท/ลบ.

ราคาต่อหน่วยงานวางท่อระบายน้ำขนาด0.30 ม.

1.ค่าท่อ	289.72 บาท/ท่อน
2.ค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง	64.28 บาท/ท่อน
3.ค่าวางเรียงและยาแนว	96.00 บาท/ท่อน

หมายเหตุ งานท่อ

1.ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก10ล้อเที่ยวละ13ตัน	
2.ค่าขนท่อบนลงคิดเที่ยวละ300 บาท	
3.ค่าขนส่ง 100 กม. = (214.26x13)+300	3085.38 บาท
4.ค่าขนส่งเฉลี่ย = 3085.58/48	64.28 บาท
4.ค่าวางเรียงและยาแนว	96 บาท

หมายเหตุ

น้ำหนักหินย่อย 3/4นิ้ว 3/5นิ้ว และ2นิ้วหนัก 1.45 ตัน/ลบ.ม. ขนส่งด้วยสิบล้อและลากพ่วง

	ราคา	หน่วย	ค่าขนส่ง	รวมเงิน
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	325.23	บาท/ลบ.ม.	268.05	593.28 บาท/ลบ.
ระยะทาง147 กม.				